PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/MO/18

NAZWA INWESTYCJI	:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ IM. HUBERTA WAGNERA W PYSKOWICACH Z PRZEZNACENIEM NA SALĘ FITNESS
ADRES INWESTYCJI	:	44-120 PYSKOWICE, DZ NR 1359/196
INWESTOR	:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ADRES INWESTORA	:	44-120 PYSKOWICE, UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 27
BRANŻA	:	BUDOWLANO - INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ROBOTY BUDOWLANE**			
1.1		**OSADZENIE NADPROŻY ŚCIAN**			
1.1.1	**KNR 4-01 0313-02**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - dla 6-ciu nadproży	m3		
		0.12*0.24*1.50*2*3	m3	0.259	
				RAZEM	0.259
1.1.2	**KNR 4-01 0313-04**	Analogia - osadzenie nadproży L19 długości 150 cm w wykutych bruzdach	m		
		1.50*2*3	m	9.000	
				RAZEM	9.000
1.1.3	**KNR 4-01 0329-03**	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		
	1	1.20*0.29*2.10	m3	0.731	
	2	1.03*0.38*2.10	m3	0.822	
	3	1.03*0.30*2.10	m3	0.649	
				RAZEM	2.202
1.1.4	**KNR 4-01 0347-07**	Wyrównanie ościeży ścian wy wykuciach otworów	m		
		2.10*2*3	m	12.600	
				RAZEM	12.600
1.1.5	**KNR 4-01 0705-0602**	Wykonanie pasów tynków cementowo-wapiennych wraz z osiatkowaniem. Pasy wokół ościeży drzei po wykuciach otworów drzwowych, pasy tynku ościeży.	m		
	1	(1.20+2.10*2)*3	m	16.200	
	2	(1.03+2.10*2)*2	m	10.460	
	3	(1.03+2.10*2)*2	m	10.460	
				RAZEM	37.120
1.1.6	**KNR 4-01 0713-0102**	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych w pasach - uzupełnienia	m2		
		37.120*0.40	m2	14.848	
				RAZEM	14.848
1.1.7	**NNRNKB 202 1134-0201**	Gruntowanie podłoży - ściany istniejące przed malowaniem	m2		
	ściany	(2.20+7.07+6.25+1.40+1.80)*3.00-(0.95*1.97*2+1.50*2.10*2+1.00*2.10)+(0.95+1.97*2)*0.15*2+(1.20+2.10*2)*0.30+(1.03+2.10*2)*0.30	m2	48.673	
	Słupy	0.30*4*3.00*2	m2	7.200	
				RAZEM	55.873
1.1.8	**KNNR 2 1401-06**	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania - ściany istniejące	m2		
	ściany	(2.20+7.07+6.25+1.40+1.80)*3.00-(0.95*1.97*2+1.50*2.10*2+1.00*2.10)+(0.95+1.97*2)*0.15*2+(1.20+2.10*2)*0.30+(1.03+2.10*2)*0.30	m2	48.673	
	Słupy	0.30*4*3.00*2	m2	7.200	
				RAZEM	55.873
1.1.9	**KNR 2-02 0613-06**	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - izolacja ściany dylatacyjnej- płyty z wełny mineralnej gr 30 mm	m2		
		(1.10*2.20*2)*1.00	m2	4.840	
				RAZEM	4.840
1.1.10	**ZKNR C 2 0107-02**	Analogia - dostawa i montaż listew dlatacyjnych systemowych ściennych i sufitowych - ściana dylatacyjna	mb		
		2.10*2+1.10	mb	5.300	
				RAZEM	5.300
1.1.11	**ZKNR C 2 0107-02**	Analogia - dostawa i montaż listew dlatacyjnych systemowych podłogowych - ściana dylatacyjna	mb		
		1.1	mb	1.10	
				RAZEM	1.10
1.2		**SCIANY NOWE**			
1.2.1	**KNR-W 2-02 2003-05 sala fitness**	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 - płyta GK gr 12,5 mm - sala fitness	m2		
		(2.10+6.00+0.60+0.12+3.00)*3.50-1.00*2.10	m2	39.270	
				RAZEM	39.270
1.2.2	**KNR-W 2-02 2003-05 strefa wejściowa**	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 - płyta GK gr 12,5 mmn od strony toalet zastosować płytę impregnowaną przeciwwilgociowo - strefa wejściowa	m2		
		(0.65+1.60+0.68)*3.50	m2	10.255	
				RAZEM	10.255
1.2.3	**KNR 9-09 0408-0102**	Osadzenie w ścianie Gk ościeżnicy drzwiowej wraz z wykonaniem ramy wzmacniającej systemowej - bez kosztu ocieżnicy - wejście do sali fitness od strony holu	m2		
		1.00*2.10	m2	2.100	
				RAZEM	2.100
1.2.4	**DC 20 0322-07**	Analogia - spoinowanie połączenń płyt GK z elementami istniejącymi masą akrylową	m		
		3.50*6*2	m	42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.5	KNNR 2 1402-06	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2		
		39.270*2+10.255*2	m2	99.050	
				RAZEM	99.050
1.2.6	KNR-W 4-01 0821-04	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		
		0.2	m2	0.20	
				RAZEM	0.20
1.3		POSADZKI			
1.3.1	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki w miejscach rozbiórek ścian	m2		
		1.20*0.30+1.10*0.30+1.10*0.38	m2	1.108	
				RAZEM	1.108
1.3.2	NNRNKB 202 1136-0102	Ułożenie posadzki z paneli drewnianych o wysokiej odporności na ścieranie na podkładzie z korka gr 5 mm wraz z montażem listew przyściennych PCV	m2		
		49	m2	49.00	
				RAZEM	49.00
1.3.3	DC 20 0323-03	Analogoia - montaz listew progowych - połączenie posadzek istniejących	m		
		1.00*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3.4	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju	m2		
		0.3	m2	0.30	
				RAZEM	0.30
1.4		STOLARKA			
1.4.1	KNNR 2 1104-01	Osadzenie ościeżnić drzwi w ścianie murowanej - bez kosztu ościeżnic	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1
1.4.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydeł drzwi wewnętrznych wraz z montażem samozamykacza - bez kosztu skrzydeł drzwi oraz samozamykaczy	m2		
		0.90*2.00*2	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
1.4.3		Dostawa kompletnych drzwi wyposażonych w samozamykacz, okucie, klamki. Drzwi z ościeżnicami stalowymi, szczelne. Drzwi o wymiarach w świetle 90x200 cm.	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2
1.7		WYWÓZ ODPADÓW			
1.7.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˜km	m3		
		0.259+2.202+0.058+0.50	m3	3.019	
				RAZEM	3.019

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36581

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7.2	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dodatkowe 9 km	m3		
		Krotność = 9			
		3.019	m3	3.019	
				RAZEM	3.019
1.7.3		Opłata za składowanie i utylizację - gruz	m3		
		3.019	m3	3.019	
				RAZEM	3.019
2		**ROBOTY INSTALACYJNE**			
2.1		**DEMONTAŻE**			
2.1.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.1.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.1.3	kalk. własna	Zaślepienie rur po demontażu pisuaru i toalet	kpl.		
		1	kpl.	1.00	