

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Pyskowice, Stadion Sportowy II etap, wykonanie ogrodzenia z furtką wejściową		
1	Element	Element		
1.1	KNR 404/601/1	Rozebranie ogrodzenia z wyrównaniem terenu	m3	5,000
1.2	KNR 404/302/4	Rozebranie ław ogrodzenia	m3	6,000
1.3	KNR 1901/103/4	Karczowanie pni o grubości 8-15 cm głęboko zakorzenionych	sz t	4,000
1.4	KNP 13/1346/2	Karczowanie drzewek i krzewów, Fi korony krzewów powyżej 1 m	sz t	4,000
1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	11,000
1.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	11,000
1.7		Oplata za gruz, rozebrane ogrodzenie	m3	11,000
1.8	KNR 401/108/1	Wywóz drewna samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii I-II	m3	1,600
1.9	KNR 401/108/4	Wywóz drewna samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1 km	m3	1,600
1.10		Oplata za składowanie drewna, krzaków	m3	1,600
1.11	KNR 201/206/4 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód do 5 t	m3	87,500
1.12	KNR 202/203/2 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	2,400
1.13	KNR 202/1803/2	Ogrodzenia z siatki wysokości 4,0 m	m	19,000
1.14	KNRW 202/1808/4	Furtka z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach, szerokość 1.0 m, wysokość 2.1 m	kp l	1,000
1.15	KNR 202/1803/2	Ogrodzenia z siatki ponad furtką	m	1,000

Pyskowice, Stadion Sportowy II
etap, wykonanie ogrodzenia z furtką
wejściową