

Pyskowice, 18.09.2017r.

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie demontażu ogrodzenia betonowego oraz montażu ogrodzenia panelowego z siatki stalowej ocynkowanej na Stadionie Sportowym w Pyskowicach, przy ul. Sikorskiego 79, zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz wg zamieszczonego wzoru (załączniki: 1, 2 i 3).

Termin wymiany ogrodzenia: październik 2017 roku

I. Zakres robót

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

II. Wymogi stawiane przed Wykonawcą

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału personalnego i technicznego uprawniającego do wykonania umowy.

III. Obligatoryjne cechy oferty

1. Ofertę należy złożyć formie pisemnej w języku polskim na formularzu własnym Wykonawcy.
2. Oferta winna zawierać szczegółowy kosztorys robót oraz zastosowanych materiałów zgodnie z przedmiarem robót.
3. Oferta winna zawierać okres gwarancji na wykonaną usługę oraz zastosowane materiały.
4. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentów KRS, NIP oraz polisy OC z poświadczeniem ich zgodności z oryginałem.

IV. Składanie ofert

Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach, przy ul. Wyszyńskiego 27 w zamkniętej i opisanej nazwą zadania kopercie w nieprzekraczalnym terminie **do 02.10.2017 roku do godziny 15.00.**



V. Wybór oferty

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzone zgodnie z obowiązującym regulaminem wewnętrznym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.
2. Informację z wynikiem wyboru oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP w tym samym miejscu, w którym zamieszczone zostało zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej procedury udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Wartość zamówienia publicznego nie przekracza kwoty 30.000 euro – nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba prowadząca sprawę: Barbara Marek, tel.: 32 3330348, 32 2332534

**Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pyskowicach**
**GŁÓWNY INSTRUKTOR
MERYTORYCZNY
d/s amatorskiego ruchu artystycznego**
Agata Sitarek
Agata Sitarek

Załącznik:

Załącznik 1 – Przedmiar robót

Załącznik 2 – Wzór ogrodzenia panelowego

Załącznik 3 – Wzór ogrodzenia panelowego



PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA ORAZ WYKONANIE NOWEGO
INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ADRES INWESTORA : UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 27 44-120 PYSKOWICE
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I UPORZĄDKOWANIE TERENU	1.1	1.8
2	Ogrózenie	2.1	2.8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I UPORZĄDKOWANIE TERENU			
1.1	KNR 2-25 0419-05	Usunięcie słupków stalowych (szyna) 10	szt		
			szt	10.000	
1.2	KNR 2-25 0419-06	Usunięcie słupków żelbetowych 12	szt	RAZEM	10.000
			szt	12.000	
1.3	KNR 4-01 0212-03	Rozebranie stóp fundamentowych słupków ogrodzenia 0.30*0.30*0.80*22	m ³	RAZEM	12.000
			m ³	1.584	
1.4	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie płyt betonowych ogrodzenia istniejącego 2.00*0.50*0.15*5*21	m ³	RAZEM	1.584
			m ³	15.750	
1.5	KNR 4-01 0102-01	Odkopanie najniższej płyty ogrodzenia betonowego obecnie zasypanej ziemią - 50 % ogrodzenia. 0.50*0.50*2.20*10	m ³	RAZEM	15.750
			m ³	5.500	
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1*km 2.50*0.20*0.20*12+15.750+1.584	m ³	RAZEM	5.500
			m ³	18.534	
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km Krotność = 9 18.534	m ³	RAZEM	18.534
			m ³	18.534	
1.8		Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki ogrodzenia 18.534	m ³	RAZEM	18.534
			m ³	18.534	
2		Ogrodzenie		RAZEM	18.534
2.1	KNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m, doły o głębokości do 1,0m, grunt kategorii III - wykopanie dołów pod słupki ogrodze- nia 20	szt		
			szt	20.000	
2.2	KNR 2 1201-0302 Słupki ogro- dzenia	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek - pod fundamenty ogrodzenia 0.30*0.30*0.1*20	m ³	RAZEM	20.000
			m ³	0.180	
2.3	KNR 2-02 0203-0101 Ogrodzenie	Betonowanie słupków ogrodzenia wraz z osadzeniem i wypionowaniem słup- ków. Wykonanie stóp. 0.40*0.40*0.80*20	m ³	RAZEM	0.180
			m ³	2.560	
2.4	KNR 4-01 0202-0302	Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych dla słupów ogrodze- nia 2.560*40.00	kg	RAZEM	2.560
			kg	102.400	
2.5	KNR 2 1602-0301	Analogia - ogrodzenie z paneli zgrzewanych h=4 m o szerokości panela 2,5 m. Wszystkie elementy cynkowane ogniowo 47.5	m	RAZEM	102.400
			m	47.500	
2.6	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1*km, grunt kategorii I-II 0.30*0.30*0.90*20	m ³	RAZEM	47.500
			m ³	1.620	
2.7	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1*km, grunt kategorii III Krotność = 5 1.620	m ³	RAZEM	1.620
			m ³	1.620	
2.8		Opłata za składowanie ziemi z wykopu 1.620	m ³	RAZEM	1.620
			m ³	1.620	
				RAZEM	1.620



